

Муниципальное Унитарное Предприятие «ВОДОСТОК»

141009, г. Мытищи Московской области, ул. Коминтерна 21А, тел/факс 583-15-88.

№ 45
« 13 » мая 2013г.
На №мск-35 от 26.04.13г.

Генеральному директору
ООО «МСК»
М.С.Гутникову

Изменение
ТУ №10 от 06.02.2013г.

Технические условия № 19

г. Мытищи от 13 мая 2013г.
на проектирование и строительство закрытого водостока для отвода
дождевых и талых вод с территории строительства «секционного
многоэтажного жилого дома с гаражом» ООО «МСК»
расположенного по адресу : г. Мытищи, мкр.29, ул. Стрелковая.

1. Спроектировать и построить закрытый водосток на внутри площадочных сетях, диаметр определить проектом
2. Спроектировать и построить закрытый водосток по пр. пр.5316 Д=500-800мм. доколлектора ливневой канализации Д=1000мм. пр.пр. 4537.
3. При проектировании и строительстве учесть подключение в проектируемый коллектор ливневой канализации пр.пр.№5316 существующих водо выпусков ул.Стрелковая и ул. Силикатная д.49/5.
4. Запроектировать необходимое количество дождеприемных решеток.
5. При проектировании применить следующие типы труб и конструкций:
 - Полиэтилен ПНД марки не ниже СЛ16,SN16
 - под люк колодцев установить опорную плиту марки ОП-1к
 - для дождеприемных решеток применить плиты ПВК-8
 - люк смотровых колодцев ТМР-Д(40тс Гост 3634-99)
6. Проект согласовать с МУП «Водосток» представить комплект документации, а так же технический паспорт на ливневую канализацию .
7. Сброс дождевых и талых вод осуществить в коллектор ливневой канализации Д=1000мм.пр.пр.4537.Точку подключения определить проектом.
8. Построенные вне площадочные сети передать в Муниципальную собственность.
9. Ранее выданные ТУ №20 от 14.05.2012г., ТУ №10 от 06.02.2013г. МУП «Водосток» недействительны.
10. Заключение договор с МУП «Водосток» на осуществление технического надзора по строительству сетей ливневой канализации на период строительства объекта.
11. Настоящие условия действительны до 14.05.2015г.

Директор МУП «Водосток»

Н.А.Лутков